

近年完成的类似项目情况表

项目名称	苏州龙湖苏地2015-WG-14地块景观工程
项目所在地	高新区玉山路北、珠江路东
发包人名称	苏州合本投资管理有限公司
发包人地址	
发包人联系人及电话	李君富18651181688
合同价格	1075.00万元
开工日期	2017年02月21日
竣工日期	2017年12月27日
承担的工作	
工程质量	
项目经理(建造师)	朱健
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	市政景观工程
备注	

中标通知书

苏州仁和园林股份有限公司：

根据苏州龙湖苏地 2015-WG-14 地块景观工程一、二、三标招标文件和你单位提交的投标文件及投标期间往来函件，经我司评审，现确定贵司为 苏州龙湖苏地 2015-WG-14 地块景观工程二标段 中标单位。

主要中标条件：

工程名称	苏州龙湖苏地 2015-WG-14 地块景观工程	施工地点	苏州龙湖原著项目
中标价格	中标总价为 <u>10,750,054.96</u> 元（其中：不含增值税金额 <u>10,436,946.56</u> 元，增值税金额 <u>313,108.40</u> 元（增值税率 <u>3</u> %），		
工程范围	<u>图纸包含的二标段景观工程</u>		
工程工期	计划开工日期：以发包人书面通知为准 计划竣工日期：2017 年 8 月 <u>30</u> 日。 该工期含节假日、冬雨季等因素，使建设工程能在预定的时间之前完成所有工程。具体进场时间以甲方通知时间为准。		
备注	1、进场后须按我司要求提供相关材料封样； 2、招标文件、投标文件及投标期间往来函件均属本中标通知附件，在未正式签订合同前，本中标通知具有等同于合同的法律效力。		

本中标通知书经我司盖章后发出。

请在接到本中标通知书后 7 天内，到我司签订上述工程施工合同。

招标单位：（盖章）

日期：2017 年 1 月 26 日

注：本中标通知书由招标单位填写，一式二份，招标单位纳入合同一份，中标单位持有一份。

单位工程主要指标及项目管理机构人员信息表

单位工程主要指标	工程名称		中国江苏省苏州市之龙湖苏地2015-WG-14项目二标段景观工程——中国江苏省苏州市之龙湖苏地2015-WG-14项目二标段景观工程			
	工程地址		苏州市高新区玉山路北、珠江路东			
	合同编码		3205912016032907A02C06	施工许可证号	320591201604070201	
	单项工程规模		工程类别		资质标准 技术指标	资质申报 技术指标
			园林绿化		园林绿化壹级	园林绿化壹级
	单项合同价		1075.00万元		单项结算价	1075.00万元
	工程承包方式		专业施工承包			
	施工组织方式		自行施工			
	开工日期		2017年02月21日		竣工日期	2017年12月27日
	计划工期		190天	实际工期	310天	
其他说明						
项目管理机构人员信息						
序号	姓名	岗位	身份证号		岗位证号	
1	朱健	经理	320524196905028017		苏232070802968	
2	朱忠华	技术负责人	320524197206103334		苏100502553	
3	朱永伟	质量员	32050119811112161X		201305051100347	
4	顾林锋	安全员	320586198904287410		苏建安C(2011)0503406	
5	郑少伟	施工员	350583199201220034		32151010500683	
6						
7						
8						
 建设单位(章): 签字:		 施工单位(章): 签字:		 监理单位(章): 签字:		



- 6、本合同通用条款；
- 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
- 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：2017年02月10日

合同订立地点：苏州

本合同双方约定盖章后生效。

承包人： (公章)

分包人： (公章)

住 所： 上海市浦东新区世纪大道1568号27层
 法定代表人： 黄克斯
 委托代理人： 刘怀林
 电 话： 0512-69225895
 传 真： 0512-69225895
 开户银行： 中国建设银行股份有限公司上海六里支行
 账 号： 31001522917055435820
 邮政编码： 200135

住 所： 江苏省苏州工业园区唯亭镇跨春路5号
 法定代表人： 周志宏
 委托代理人：
 电 话： 67159153
 传 真： 67158693
 开户银行：
 账 号：
 邮政编码：





第一部分 合同协议书

合同验证码： 10ccc2fc-2269-42d5-9f0f-9aeefc051845

承包人(全称)： 中国建筑第八工程局有限公司

分包人(全称)： 苏州仁和园林股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于苏州合本投资管理有限公司（以下简称“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称： 中国江苏省苏州市之龙湖苏地2015-WG-14项目二标段景观工程

×

分包工程地点： 苏州市高新区玉山路北、珠江路东

分包工程承包范围： 园林绿化

×

×

二、分包合同价款

金额：大写：人民币 壹仟零柒拾伍万零伍拾肆元玖角陆分 元，

小写： 10,750,054.96 元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于 2017年02月21日开工；

竣工日期：本分包工程定于 2017年08月30日竣工；

合同工期总日历天数： 191 天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为： 满足竣工验收及国家规范要求。

五、组成分包合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书（如有时）；
- 3、分包人的报价书；
- 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- 5、本合同专用条款；



7 290129 372291

(GF—2003—0213)

建设工程施工专业分包合同



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局 制定





专用条款备案表

分包人	苏州仁和园林股份有限公司				
承包人	中国建筑第八工程局有限公司				
工程名称	中国江苏省苏州市之龙湖苏地2015-WG-14项目二标段景观工程				
分包人 项目负责人	姓名	朱健	承包人 项目负责人	姓名	刘怀林
	职务	分包项目经理		职务	项目经理
	身份证号	320524196905028017		身份证号	231026197607027517

承包人(公章):



分包人(公章):



7 290129 372291

2017-04-24 15:27:52

单位工程竣工验收证明书

工程名称: 苏州龙湖苏地 2015-WG-14 项目二标段景观工程

验收日期: 2017 年 12 月 27 日

建设单位	苏州合本投资管理有限公司			监理单位	苏州建筑工程监理有限公司				
总包单位	中国建筑第八工程局有限公司			设计单位	苏州合展设计营造有限公司				
分包单位	苏州仁和园林股份有限公司								
施工面积	30699	绿化面积	19651	工程造价	10750054.96 元	开工日期	2017.2.27	竣工日期	2017.12.27
验收意见	<p>1、已完成施工图设计和合同约定的内容, 达到施工验收规范, 符合。</p> <p>2、工程施工质量良好, 验收合格。</p> <p>3、质量规范, 验收合格。</p>								
	分包单位	总包单位	监理单位	建设单位	设计单位				
	技术负责人:  单位负责人: (签字) _____ (公章)	技术负责人:  单位负责人: (签字) _____ (公章)	总监理工程师:  单位负责人: (签字) _____ (公章)	工地代表:  单位负责人: (签字) _____ (公章)	参加人员:  (签字) _____ (公章)				

中华人民共和国 建筑工程施工许可证

编号 320591201604070201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关  苏州高新区住房和城乡建设局

发证日期 2016 年 04 月 07 日

№ 0035740

苏州合本投资管理有限公司	
建设单位	苏地2015-WG-14号地块二标段(24-34#楼、51-52#变电所、门卫一、西区地下管二区)总承包工程
工程名称	高新区玉山路以北、珠江路以东管二区)总承包工程
建设地址	107033.21平方米 合同价格 23,175.74 万元
建设规模	
勘察单位	苏州市民用建筑设计院有限责任公司
设计单位	苏州设计研究院股份有限公司
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司
监理单位	苏州建筑工程监理有限公司
勘察单位项目负责人	夏宝昌
设计单位项目负责人	宋峻
施工单位项目负责人	刘怀林
总监理工程师	杨中
合同工期	610
备注	

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-96-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税 综合单价	不含增值税总价 (元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工 含量	人工 单价	工费	材料费						辅材及 机械费	
											主材单 价	主材费						
10	200厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	14.36	14.36	0.50	42.50	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	2296.46	
11	180厚C25混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	34.92	34.92	0.90	78.00	78.00	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	14097.59	
12	Φ8# 200				t	0.51	0.51	10.00	85.00	85.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	2076.09	
13	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	34.92	34.92	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1520.73	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-9G-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税 综合单价	不含增值税总价 (元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	辅材及 机械费	主材单 主材费					主材费	
																		含
2	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、 基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	118.72	118.72	0.70	85.00	17.00	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	29535.56	
3	600*120*200火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、 基层清理修补、结合	侧石	654花岗岩	m	148.33	148.33	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	19664.55	
4	成品车档				个	94.00	94.00	0.20	85.00	17.00	1.02	50.00	51.00	20.00	6.16	94.16	8851.04	
5	400厚清道渣	1.买料、运料、铺 设	基础	清道渣	m3	186.77	186.77	0.40	85.00	34.00	1.02	100.00	102.00	2.00	9.66	147.66	27577.81	
6	100厚级配碎石	1.买料、运料、铺 设	基础	碎石	m3	46.69	46.69	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	7468.99	
7	250厚c25混凝土基础	1.混凝土浇筑、振 捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	116.73	116.73	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	47124.58	
8	钢筋制安直径10间距150,双向	1.钢筋的转运、制 作、绑扎、焊接	基础	Φ10二级钢筋	t	4.03	4.03	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	16390.37	
9	30厚1:干硬性水泥砂浆		基础		m2	466.91	466.91	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	8303.32	
10	路基见证碾压	2.找平、压实	基础		m2	466.91	466.91	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1348.91	
(二)	游乐场三停车场后面的挡墙LD1-3/4																0.00	
1	挖土方	1.挖土、装土或抛 土、修整底边、边	基础		m3	19.86	19.86	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	446.29	
2	土方回填	1.符合设计要求的 土方	基础		m3	11.58	11.58	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	266.22	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺 设	基础	碎石	m3	2.07	2.07	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	331.77	
4	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振 捣、养护	矮墙	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	792.03	
5	砼基层模板	1.模板制作、安装 、拆除、运输等	矮墙	模板	m2	6.10	6.10	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	265.65	
6	砌砖	1.材料购买、转运 2.砖砌筑、砂浆调	矮墙	M7.5水泥砂浆 MU10蒸压土块	m3	8.27	8.27	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	4422.65	
7	120厚c20砼压顶	1.混凝土浇筑、振 捣、养护	压顶	c20	m3	0.88	0.88	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	345.03	
8	钢筋制安直径10以内	1.钢筋的转运、制 作、绑扎、焊接	压顶	钢筋	t	0.08	0.08	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	317.69	
9	砼压顶模板制安	1.模板制作、安装 、拆除、运输等	压顶	模板	m2	7.32	7.32	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	318.78	
10	600*330*50荔枝面61#花岗岩压顶,西边切角		压顶	花岗岩 (61#)	m2	10.07	10.07	0.70	85.00	59.50	1.02	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	2833.47	
11	25厚荔枝面黄锈石	1.材料购买、转运、 基层清理修补、结合	侧壁	黄锈石花岗岩	m2	25.93	25.93	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29	4751.82	
(三)	花岗岩道牙																0.00	
1	600*120*200火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、 基层清理修补、结合	侧石	654花岗岩	m	194.00	194.00	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	25719.16	
2	c20细石砼				m3	7.76	7.76	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	3048.10	
9	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	71.78	71.78	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	207.37	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J = D + G + H + I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税 综合单价	不含增值税 综合单价	不含增值税 综合单价	备注	
			所在部位	主材名称				人工	材料	机械	管理费						
10	基础模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	8.00	8.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	348.39
11	Φ14、8钢筋	1. 钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.11	0.11	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	435.08
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面离子盖板, 600*100*250密斩面黄	1. 材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	2.00	2.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	388.41
13	收集亭顶	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m ²	4.68	4.68	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	2951.98
14	荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m ²	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	582.62
15	600*300*100火烧面花岗岩圆石	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	圆石	花岗岩	m	7.80	7.80	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	1034.07
(十二)	垃圾台二																0.00
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平			m ²	14.08	14.08	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	40.68
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边			m ³	25.69	25.69	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	577.21
3	回填土	1. 符合设计要求的土方			m ³	22.08	22.08	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	507.71
4	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m ²	7.84	7.84	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	22.65
5	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	基础	碎石	m ³	0.78	0.78	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	125.41
6	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m ³	8.26	8.26	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	3155.88
7	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m ³	12.00	12.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	4713.56
8	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	5.68	5.68	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	247.36
9	C25钢筋混凝土基础	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m ³	2.00	2.00	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	807.42
10	基础模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	16.00	16.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	696.78
11	Φ14、8钢筋	1. 钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.21	0.21	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	870.15
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面离子盖板, 600*100*250密斩面黄	1. 材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	4.00	4.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	776.82
13	收集亭顶	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m ²	17.16	17.16	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	10823.93
14	荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m ²	12.00	12.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	2330.46
15	600*300*100火烧面花岗岩圆石	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	圆石	花岗岩	m	21.60	21.60	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	2863.58
十五	停车位																0.00
(一)	典型铺装样式一																0.00
1	典型铺装样式十二(混铺)pc	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	pc砖	m ²	693.12	693.12	0.60	85.00	51.00	1.02	70.00	71.40	20.00	9.97	152.37	105609.31

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南区段景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料						主材	
7	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	14.73	14.73	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	3664.95
8	Φ6-9黑色胶粘水洗石	1.放线、整修路面、夯实、修平基层	地面	水洗石	m2	45.56	45.56	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	9842.46
9	黄锈石荔枝面花岗岩(原著LOGO浮雕、机切面)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	块	20.00	20.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	2574.42
7	100*100*50花岗岩荔枝面603#嵌草方格	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	603#花岗岩	m2	116.67	116.67	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	30297.92
8	Φ6-9黑色胶粘水洗石	1.放线、整修路面、夯实、修平基层	地面	水洗石	m2	331.00	331.00	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	71506.92
7	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	22.52	22.52	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	5602.41
(十)	铺装	24/25/26号入口															0.00
1	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	110.58	110.58	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	319.47
2	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	11.06	11.06	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	1768.89
3	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	11.06	11.06	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	4343.55
4	典型铺装样式三(混铺,四边倒角3*3mm)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	103.45	103.45	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	25735.77
5	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	57.40	57.40	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	14279.69
6	Φ6-9黑色胶粘水洗石	1.放线、整修路面、夯实、修平基层	地面	水洗石	m2	95.50	95.50	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	20631.15
7	黄锈石荔枝面花岗岩(原著LOGO浮雕、机切面)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	块	34.00	34.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	4376.51
8	100*100*50花岗岩荔枝面603#嵌草方格	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	603#花岗岩	m2	472.13	472.13	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	122606.97
(十一)	垃圾台一	2个															0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	3.74	3.74	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	10.80
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、步			m3	12.84	12.84	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	288.60
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	11.04	11.04	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	253.86
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	3.92	3.92	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	11.32
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.39	0.39	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	62.71
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	4.13	4.13	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1577.94
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1178.39
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.58	2.58	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	112.36
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	1.00	1.00	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	403.71

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J = D + G + H + I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-9G-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工单价	材料费						主材单价	主材费
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	582.62
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧石	花岗岩	m	5.40	5.40	0.20	85.00	59.50	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	715.89
(八)																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	2.97	2.97	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	8.58	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30	
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66	
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.50	2.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	981.99
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.39	1.39	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	60.53
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	基础	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面凳子盖板, 600*100*250密街面凳	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、安装等		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	3.64	3.64	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	2295.98
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	2.50	2.50	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	485.51
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧石	花岗岩	m	4.90	4.90	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	649.61
(九)																	
	铺装	27号入口															0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	195.00	195.00	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	563.36	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	195.00	195.00	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	563.36	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	19.50	19.50	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	3119.32
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	19.50	19.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	7659.54
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	7.60	7.60	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	330.97
6	典型铺装样式三(混铺, 四边倒角3*3mm)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	95.38	95.38	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	23728.16

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-46-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料					材料	
							不含	不含	不含	不含						
							人工	人工	材料	材料	辅材及					
							费	费	费	费	机械费					
							单	单	单	单						
							价	价	价	价						
							主材	主材	主材	主材						
							费	费	费	费						
							单	单	单	单						
							价	价	价	价						
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边坡	基础		m3	1.20	1.20	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	27.02
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	0.75	0.75	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	1.50	22.99	17.25
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	0.23	0.23	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.23	0.23	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97
5	山东白麻花岗岩烧毛面 4500*150*300, 弧形拼接	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合			个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	4,000.00	4080.00	20.00	291.17	4450.67
(六) 条石坐凳LD6-11/9														0.00		
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边坡	基础		m3	1.56	1.56	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	34.97
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	0.97	0.97	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	1.50	22.99	22.33
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	0.29	0.29	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.29	0.29	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97
5	山东白麻花岗岩烧毛面 5.85*150*300, 弧形拼接	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合			个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	5,330.00	5436.60	20.00	386.13	5902.23
(七) 垃圾台二														0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	3.52	3.52	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	10.17
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边坡			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	1.50	22.99	126.93
4	素土方夯实	1.素土方夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.42	1.42	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面窠子盖板, 600*100*250密齿面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、安装等		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	4.29	4.29	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=J+D+G+H+I
2. 报价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。

项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工合价	人工单价	人工费	主材合价						主材单价
3	砖砌体		台阶		m3	1.41	1.41	1.50	85.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	753.90	
4	300X50厚英国棕抛光面异形加工	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	矮墙		m2	5.19	5.19	0.70	85.00	59.50	380.00	387.60	20.00	32.70	499.80	2593.95	
5	100X400X20英国棕抛光面	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	矮墙		m2	6.92	6.92	0.70	85.00	59.50	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	1948.10	
4	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修帮底边、边	矮墙		m3	9.13	9.13	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	205.25	
5	回填土	1.符合设计要求的土方	矮墙		m3	1.30	1.30	0.05	85.00	4.25	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	29.91	
6	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%	矮墙		m2	11.76	11.76	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	33.99	
7	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	矮墙	碎石	m3	1.18	1.18	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	188.18	
8	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	矮墙	C15预拌混凝土	m3	1.18	1.18	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	449.25	
9	砼基层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.46	3.46	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	150.68	
10	砌砖	1.材料购买、转运 2.砖砌筑、砂浆调	矮墙	M7.5水泥砂浆 M10混凝土	m3	5.48	5.48	1.50	85.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	2930.38	
(三) 水平台铺装																	
1	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%	矮墙		m2	176.47	176.47	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	509.82	
2	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	矮墙	碎石	m3	17.65	17.65	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	2822.90	
3	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	矮墙	C15预拌混凝土	m3	17.65	17.65	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	6739.09	
4	40厚菠萝格防腐木地板、60*60*3方通龙骨*8500	1.40厚140宽菠萝格防腐木地板铺装、垫5.		菠萝格防腐木	m2	176.47	176.47	1.00	85.00	85.00	400.00	408.00	30.00	36.61	559.61	98754.38	
(四) 卵石水景146-15																	
3	200厚c30混凝土池底池壁结构	1.混凝土浇筑、振捣、养护	池底池壁	C30预拌混凝土	m3	16.06	16.06	0.90	85.00	76.50	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	6658.05	
4	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	88.10	88.10	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	3836.67	
5	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	1.43	1.43	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	5794.86	
6	100厚c30预制混凝土板、内嵌8钢筋Φ150双层双向	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25混凝土	m2	37.66	37.66	0.14	85.00	11.90	100.00	102.00	1.00	8.04	122.94	4630.03	
7	不锈钢收口、网孔收口	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		不锈钢	m2	37.66	37.66	0.70	85.00	59.50	60.00	61.20	20.00	9.85	150.55	5669.68	
8	100厚15-20黑色砾石	1.材料购买、转运 2.成品铺装、完工	地面	Φ10-15黑色砾石	m2	41.48	41.48	0.30	85.00	25.50	100.00	102.00		8.93	136.43	5658.91	
9	L100*100*6厚不锈钢角钢、通长不锈钢插脚	1、构件制作、校正、放样、划线小料		不锈钢角钢	m	52.00	52.00	0.20	85.00	17.00	200.00	204.00	10.00	16.17	247.17	12852.84	
10	泵坑800*1200				个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1,000.00	1020.00	20.00	76.97	1176.47	1176.47	
(五) 条石坐凳-LD6-11/8																	
																0.00	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-06-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	材料	机械	主材	辅材及机械费						
3	200厚c30混凝土池底池壁结构	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	池底池壁	C30预拌混凝土	m3	135.05	135.05	0.90	76.50	1.02	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	55993.78		
4	基础模板制安	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	204.86	204.86	0.30		1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	8921.62		
5	Φ14、8钢筋	1. 钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	11.99	11.99	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	48734.44	
6	砌砖	1. 材料购买、转运 2. 砌面、砂浆调		M7.5水泥砂浆 M10混凝土	m3	5.27	5.27	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	2818.08	
7	水泥基渗透结晶				m2	703.39	703.39	0.10	85.00	8.50	1.02	20.00	20.40	2.00	2.16	33.06	23256.27	
8	45厚预制钢筋砼井盖	1. 构件制作、校正、放样、切线小料			m2	13.00	13.00	0.14	85.00	11.90	1.02	40.50	41.31	1.00	3.79	58.00	754.06	
9	6厚成品不锈钢格栅	1. 构件制作、校正、放样、切线小料		不锈钢	m2	4.95	4.95	0.70	85.00	59.50	1.02	1,000.00	1020.00	20.00	76.97	1176.47	5819.97	
10	300X300X20中国黑花岗岩抛光面	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	233.46	233.46	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	55531.03	
11	100厚15-20黑色砾石	1. 材料购买、转运、成品保护、完工	地面	Φ10-15黑色砾石	m2	134.93	134.93	0.30	85.00	25.50	1.02	100.00	102.00		8.93	136.43	18408.37	
12	100X100X20中国黑花岗岩抛光面	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	91.66	91.66	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	21802.34	
13	100X100X20山东白麻花岗岩抛光面	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	23.75	23.75	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29	4352.43	
14	300X80中国黑花岗岩抛光面异形加工	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	57.67	57.67	0.70	85.00	59.50	1.02	400.00	408.00	20.00	34.13	521.63	30082.11	
15	1/4弧长X250X100中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	8.84	8.84	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	30.00	41.27	630.77	5575.96	
16	100X450X20中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	83.36	83.36	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	19828.69	
17	30厚6-9胶粘黑色水洗石面层	1. 放线、整修路面、夯实、修平基层		水洗石	m2	23.40	23.40	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	5055.17	
18	100X600X20中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	26.94	26.94	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	6407.98	
19	100X400X20中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	12.80	12.80	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	3044.62	
20	100X300X20中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	4.02	4.02	0.70	85.00	59.50	1.02	140.00	142.80	20.00	15.56	237.86	956.20	
21	800X300/340X50厚中国黑花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		中国黑花岗岩	m2	2.56	2.56	0.70	85.00	59.50	1.02	250.00	255.00	30.00	23.42	357.92	916.26	
22	L100X336不锈钢角钢，通长不锈钢插脚	1. 构件制作、校正、放样、切线小料		不锈钢角钢	m	9.60	9.60	0.20	85.00	17.00	1.02	170.00	173.40	10.00	14.03	214.43	2058.51	
23	L100*100*6厚不锈钢角钢，通长不锈钢插脚	1. 构件制作：校正、放样、切线小料		不锈钢角钢	m	130.00	130.00	0.20	85.00	17.00	1.02	200.00	204.00	10.00	16.17	247.17	32132.10	
24	3厚不锈钢家私盖板900*800，10厚不锈钢边框	1. 构件制作：校正、放样、切线小料			个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	800.00	816.00	20.00	62.69	958.19	958.19	
(二) 木平台处矮墙和台阶																		
1	400*50英国棕荔枝纹面踏步异形加工	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	台阶	花岗岩	m2	3.84	3.84	0.70	85.00	59.50	1.02	380.00	387.60	20.00	32.70	499.80	1919.22	
2	20厚英国棕抛光面踏步	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	台阶		m2	1.44	1.44	0.70	85.00	59.50	1.02	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	405.38	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南区段景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)						综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注												
			所在部位	主材名称			单位	人工			材料费																	
								人	工	费	主材	单					主材费											
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	0.83	0.83	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	315.05											
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.83	0.83	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	131.97											
5	300厚c25砼基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	1.49	1.49	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	599.51											
6	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	9.90	9.90	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	431.14											
7	钢筋制安直径Φ12	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	基础		t	0.06	0.06	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	250.08											
8	150x150x10, 4根12钢筋, L=180	1.预埋件、焊接固定	预埋件	成品	t	0.03	0.03	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	216.51											
9	不锈钢矩形管立柱, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	立柱		T	0.11	0.11	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	910.29											
10	不锈钢矩形管拉弯, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	格栅		T	0.61	0.61	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	13159.57											
11	不锈钢板, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	围板		t	0.13	0.13	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	2699.40											
(五) 通风井外包φ5.8, L15-1/8																1个											0.00	
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整边坡、边	基础		m3	8.40	8.40	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	188.75											
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	4.60	4.60	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	105.77											
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	1.00	1.00	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	381.88											
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	1.00	1.00	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	159.97											
5	300厚c25砼基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	1.80	1.80	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	726.68											
6	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	12.00	12.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	522.59											
7	钢筋制安直径Φ12	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	基础		t	0.07	0.07	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	303.13											
8	150x150x10, 4根12钢筋, L=180	1.预埋件、焊接固定	预埋件	成品	t	0.04	0.04	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	351.83											
9	不锈钢矩形管立柱, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	立柱		T	0.25	0.25	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	5423.34											
10	不锈钢矩形管拉弯, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	格栅		T	1.14	1.14	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	24539.99											
11	不锈钢板, 外喷仿木纹	1.构件制作: 校正、放样、切割小料	围板		t	0.31	0.31	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	6680.33											
十四 南部核心区LD6																									0.00			
(一) 景观水池1d6-5																											0.00	
1	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	573.25	573.25	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1656.12											
2	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	57.33	57.33	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	21891.44											

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、报价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价
 项目名称：龙溪苏州2015-06-14号地块西地块南区段景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注			
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料费					辅材及机械费		
(二)	通风井外包w:8, L75-1/2	2个													0.00		
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边	基础		m3	20.29	20.29	0.20	85.00	4.25	1.02	0.00	4.00	1.47	22.47	455.83	
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	11.55	11.55	0.05	85.00	4.25	1.02	12.24	5.00	1.50	22.99	265.49	
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	2.30	2.30	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	878.33
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	2.30	2.30	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	367.92
5	300厚c25砼基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	4.14	4.14	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	1671.36
6	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	27.60	27.60	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1201.95
7	钢筋制安直径Φ12	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	基础		t	0.17	0.17	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	697.20
8	150x150x10, 4根12钢筋, L=180	1.定位弹线, 制安木楞、植筋、接头	预埋件	成品	t	0.10	0.10	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	811.91
9	120x80x8厚镀锌钢板, 4跟12对穿栓固定	1.安装埋设、焊接固定	套件	成品	t	0.10	0.10	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	811.91
10	樟子松防腐木格栅	1.定位弹线, 制安木楞、植筋、接头	木构件	樟子松防腐木	m3	2.63	2.63	4.00	85.00	340.00	1.02	4,000.00	4080.00	500.00	344.40	5264.40	13857.33
(三)	通风井外包w:5.28, L75-1/3	1个														0.00	
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边	基础		m3	6.91	6.91	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	155.38	
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	3.94	3.94	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	5.00	1.50	22.99	90.50	
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	0.78	0.78	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	299.40
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	0.78	0.78	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	125.41
5	300厚c25砼基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	1.41	1.41	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	569.72
6	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	9.41	9.41	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	409.71
7	钢筋制安直径Φ12	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	基础		t	0.06	0.06	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	237.66
8	150x150x10, 4根12钢筋, L=180	1.定位弹线, 制安木楞、植筋、接头	预埋件	成品	t	0.03	0.03	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	279.66
9	120x80x8厚镀锌钢板, 4跟12对穿栓固定	1.安装埋设、焊接固定	套件	成品	t	0.03	0.03	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	279.66
10	樟子松防腐木格栅	1.定位弹线, 制安木楞、植筋、接头	木构件	樟子松防腐木	m3	1.39	1.39	4.00	85.00	340.00	1.02	4,000.00	4080.00	500.00	344.40	5264.40	7302.82
(四)	通风井外包w:5.28, L75-1/6	1个														0.00	
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边	基础		m3	6.93	6.93	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	155.72	
2	土方回填	1.符合设计要求的土方	基础		m3	3.80	3.80	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	5.00	1.50	22.99	87.26	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-9G-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	材料						
13	花坛二(砌砖约0.5m3、表面喷米黄色仿石漆约2.5m2)				个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	630.77
14	花坛三(砌砖约0.5m3、表面喷米黄色仿石漆约2.5m2)				个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	630.77
15	花坛四(砌砖约0.5m3、表面喷米黄色仿石漆约2.5m2)				个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	630.77
(三) 特色廊架三																	
1	屋面6+6夹胶钢化玻璃屋面0.3%坡度	购买安装			m2	72.03	72.03	0.70	85.00	59.50	1.02	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	20277.67
2	100x50x3矩形管仿木纹漆饰面				t	2.89	2.89	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	24457.98
5	150x200x5矩形管仿木纹漆饰面				t	2.18	2.18	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	18459.05
6	直径180x8圆管				t	0.70	0.70	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	5931.70
7	3厚不锈钢钢板外包外喷深灰色氟碳漆饰面			不锈钢	m2	31.30	31.30	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	19745.34
8	C30钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	e30砼	m3	13.07	13.07	0.90	85.00	76.50	1.02	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	5420.19
9	钢筋安装				t	1.96	1.96	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	7967.20
10	模板制作安装	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	28.98	28.98	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1262.05
11	C15混凝土垫层				m3	3.39	3.39	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1293.82
十三 通风井																	
(一) 通风井外包w5.28.LT5-1/2 2个																	
1	挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边1.符合设计要求的土方	基础		m3	20.29	20.29	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	455.83	
2	土方回填		基础		m3	11.55	11.55	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.90	22.99	265.49
3	100厚c15砼垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础		m3	2.30	2.30	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	878.33
4	100厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基础	碎石	m3	2.30	2.30	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.80	5.00	10.47	159.97	367.92
5	300厚c25砼基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	4.14	4.14	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	1671.36
6	基础模板制安	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	27.60	27.60	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1201.95
7	钢筋制安直径C12	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	基础		t	0.17	0.17	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	697.20
8	150x150x10, 4根12钢筋, L=180	1.安装埋设、焊接固定	预埋件	成品	t	0.10	0.10	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	811.91
9	120x80x8厚镀锌钢板, 4跟12对穿栓固定	1.安装埋设、焊接固定	套件	成品	t	0.10	0.10	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	811.91
10	樟子松防腐木格柵	1、定位弹线、斜安木柵、固定、接头	木构件	樟子松防腐木	m3	3.61	3.61	4.00	85.00	340.00	1.02	4,000.00	4080.00	500.00	344.40	5264.40	19025.54

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=I+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料						主材	
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧石	花岗岩	m	9.60	9.60	0.20	85.00	17.00	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	1272.70	
十二	西区廊架															0.00	
(一)	特色廊架一															0.00	
1	屋面6+6夹胶钢化玻璃屋面0.3%玻玻	购买安装			m2	95.80	95.80	0.70	85.00	59.50	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	26969.33	
2	100x50x3矩形管仿木纹漆饰面				t	3.69	3.69	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	31204.68	
3	150x200x5矩形管仿木纹漆饰面				t	2.62	2.62	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	22196.92	
4	3厚不锈钢板外包外喷深灰色氟碳漆饰面			不锈钢	m2	66.80	66.80	0.70	85.00	59.50	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	42135.73	
5	直径180x8圆管深灰色氟碳漆饰面				t	0.70	0.70	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	5925.69	
6	C30钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	c30砼	m3	13.07	13.07	0.90	85.00	76.50	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	5420.19	
7	钢筋安装				t	1.96	1.96	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	7967.20	
8	模板制作安装	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	28.98	28.98	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1262.05	
9	C15混凝土垫层				m3	3.39	3.39	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1293.82	
(二)	特色廊架二															0.00	
1	屋面6+6夹胶钢化玻璃屋面0.3%玻玻	购买安装			m2	79.40	79.40	0.70	85.00	59.50	180.00	183.60	20.00	18.42	281.52	22352.45	
2	100x50x3矩形管仿木纹漆饰面				t	2.33	2.33	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	19761.61	
3	50x50x3镀锌方管				t	0.07	0.07	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	630.01	
4	150x150x5矩形管				t	1.06	1.06	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	8981.64	
5	150x200x5矩形管仿木纹漆饰面				t	1.30	1.30	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	11011.23	
6	直径160x8圆管				t	1.07	1.07	20.00	85.00	1700.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	9038.78	
7	3厚不锈钢板外包外喷深灰色氟碳漆饰面			不锈钢	m2	62.73	62.73	0.70	85.00	59.50	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	39569.78	
8	C30钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	c30砼	m3	22.41	22.41	0.90	85.00	76.50	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	9291.75	
9	钢筋安装				t	3.36	3.36	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	13660.67	
10	模板制作安装	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	49.68	49.68	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	2163.51	
11	C15混凝土垫层				m3	5.81	5.81	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	2217.98	
12	花坛一(砌砖约0.5m3、表面喷米黄色仿石漆约2.5m2)				个	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	630.77	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西北地块南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	材料	机械	主材						
(五)	典型铺装样式三(混铺, 四边倒角3*3mm)																0.00
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平			m2	33.51	33.51	0.02				0.00	1.00	0.19	2.89	96.82	
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	33.51	33.51	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	96.82	
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.35	3.35	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	536.00
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.35	3.35	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1316.38
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	7.20	7.20	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	313.55
6	典型铺装样式三(混铺, 四边倒角3*3mm)	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	66.23	66.23	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	15030.25
7	Φ6-9黑色胶粘水洗石	1. 放线、整修路面、夯实、修平垫层	地面	水洗石	m2	32.18	32.18	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	8005.33
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	10.80	10.80	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	2686.47
9	黄锈石荔枝面花岗岩(“原浆”100g)浮雕、阳刻, 由厂家供货	浮雕石材需采用专业清洗剂清洗, 六	地面	黄锈石花岗岩	块	12.00	12.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	1544.65
(六)	垃圾台三																0.00
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平			m2	5.72	5.72	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	16.53	
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	12.84	12.84	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	288.60	
3	回填土	1. 符合设计要求的土方			m3	11.04	11.04	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	253.86
4	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	3.92	3.92	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	11.32	
5	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.39	0.39	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	62.71
6	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	4.13	4.13	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1577.94
7	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	5.00	5.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1963.99
8	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.78	2.78	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	121.07
9	C25钢筋混凝土基础	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	1.00	1.00	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	403.71
10	基础模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	8.00	8.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	348.39
11	Φ14、8钢筋	1. 钢筋的转运、制作、帮扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.11	0.11	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	435.08
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面覆子盖板, 600*100*250厚新面黄	1. 材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	2.00	2.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	388.41
13	收集亭顶	1. 材料购买、转运、安装等		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	7.28	7.28	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	4591.97
14	荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	12.50	12.50	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	2427.56

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	不含增值税综合单价(元)										备注
			所在部位	主材名称			投标人复核工程量	人工费		材料费		综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)			
								人工含量	人工单价	主材单价	主材费						
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、安装等		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	3.64	3.64	0.70	1.00	59.50	21.82	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	2295.98
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	2.50	2.50	0.70			1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	485.51
15	600*300*100火烧面花岗岩圆石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	圆石	花岗岩	m	4.90	4.90	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	619.61
(十一)	典型铺装样式五																0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	256.45	256.45	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	740.88
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	256.45	256.45	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	740.88
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	25.65	25.65	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	4102.30
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	25.65	25.65	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	10073.28
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	34.74	34.74	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1513.05
6	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	186.96	186.96	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	42430.01
7	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	218.04	218.04	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	54242.90
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	69.49	69.49	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	17286.08
十一	29#楼周边																0.00
(一)	典型铺装样式五																0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	445.72	445.72	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1287.69
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	445.72	445.72	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1287.69
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	44.57	44.57	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	7129.96
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	44.57	44.57	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	17507.75
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	27.63	27.63	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1203.44
6	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	445.72	445.72	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	101154.82
7	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	271.67	271.67	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	67585.70
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	55.27	55.27	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	13749.40
(二)	防腐木典型铺装样式																0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	35.34	35.34	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	102.09
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	35.34	35.34	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	102.09

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J = J+D+G+H+I
 2. 报价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	人工	材料费							
								含	不含	不含	主材							
								价	价	价	单	主材费						
								0.02	0.00	1.70								
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66		
5	100mm厚碎石垫层	1.实料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	276.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1178.39	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.42	1.42	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	61.84	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面窠子盖板, 600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	4.29	4.29	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	2705.98	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	582.62	
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、安装、拆除等	侧石	花岗岩	m	5.40	5.40	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	715.89	
(十一)	垃圾台三																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	2.97	2.97	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66	8.58	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30		
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66		
5	100mm厚碎石垫层	1.实料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	276.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.50	2.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	981.99	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.39	1.39	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	60.53	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面窠子盖板, 600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-06-14号地块西地块南区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				材料费	主材费	辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注
			所在部位	主材名称				人工	人工	人工	材料							
4	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.48	1.48	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	565.94	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.65	2.65	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	115.25	
6	Φ8双向 @200				T	0.06	0.06	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	237.89	
7	C25素砼	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	4.87	4.87	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	1965.82	
8	6C14长 280mm				T	0.00	0.00	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	8.47	
9	2040*540*10厚预埋钢板，与立柱焊接		预埋件		T	0.17	0.17	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	1464.18	
10	1500*60*40 菠萝格防腐木孔形坐凳		坐凳	10厚加劲板；5厚钢板龙	m	13.23	13.23	1.00	85.00	85.00	1.02	500.00	510.00	30.00	43.75	668.75	8848.90	
(八) 典型铺装样式十一																	0.00	
1	603# 荔枝面花岗岩 对缝铺贴，缝宽≤2	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	98.06	98.06	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	25464.58	
2	603# 荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	1.30	1.30	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	337.60	
3	L63#6 不锈钢角钢，通长	1. 构件制作；校正、放样、划线小料		不锈钢角钢	m	38.49	38.49	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77	6573.36	
(九) 典型铺装样式三(混铺，四边倒角3*3mm)																	0.00	
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	44.77	44.77	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	129.34	
2	素土夯实	1. 素土夯实			m2	44.77	44.77	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	129.34	
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	4.48	4.48	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	716.16	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	4.48	4.48	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.76	392.80	1758.53	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	7.20	7.20	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	313.55	
6	典型铺装样式三(混铺，四边倒角3*3mm)	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	78.70	78.70	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	17860.28	
7	Φ6-9黑色胶粘土洗石	1. 放线、整修路面、夯实、修平垫层	地面	水洗石	m2	32.69	32.69	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	7062.98	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	11.69	11.69	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	2908.28	
9	黄锈石荔枝面花岗岩(“原著”1000 浮雕 阳刻，由厂家供货)	浮雕石材需采用专业清洗剂清洗，六	地面	黄锈石花岗岩	块	16.00	16.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	2059.54	
(十) 垃圾台二																	0.00	
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	3.52	3.52	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	10.17	
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	144.30	
3	园填土	1. 符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
- 项目名称：龙湖苏州2015-W0-14号地块西地块南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	材料						
								含	不含	含	不含						
9	2040*540*10厚预埋钢板,与立柱焊接		预埋件		T	0.17	0.17	20.00	1700.00	1720.00	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	1464.18	
10	1500*60*40 菠萝格防腐木弧形坐凳		坐凳	10厚加劲板;5厚钢板龙	m	8.80	8.80	1.00	85.00	86.00	500.00	510.00	30.00	43.75	668.75	3885.00	
(五) 坐凳二																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	12.58	12.58	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	36.34	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	12.58	12.58	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	36.34	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.26	1.26	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	201.23
4	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.26	1.26	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	480.40
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.25	2.25	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	97.83
6	Φ8双向 @200				T	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	201.93
7	C25素砼	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	4.13	4.13	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.60	5.00	26.41	403.71	1668.69
8	6C14长 280mm				T	0.00	0.00	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	8.47
9	2040*540*10厚预埋钢板,与立柱焊接		预埋件		T	0.17	0.17	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	1464.18
10	1500*60*40 菠萝格防腐木弧形坐凳		坐凳	10厚加劲板;5厚钢板龙	m	11.23	11.23	1.00	85.00	85.00	1.02	500.00	510.00	30.00	43.75	668.75	7511.40
(六) 卵石坐凳																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	21.77	21.77	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	62.89	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	21.77	21.77	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	62.89	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.18	2.18	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	348.25
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.18	2.18	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	855.12
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	8.06	8.06	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	351.14
6	Φ10钢筋@ 500, L=500, 云石胶填缝				T	0.02	0.02	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	101.09
7	1200*400*480 65#花岗岩坐石 工艺缝 30*50	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m	40.32	40.32	0.20	85.00	17.00	1.02	700.00	714.00	10.00	51.87	792.87	31964.55
(七) 坐凳三																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	14.82	14.82	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	42.81	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	14.82	14.82	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	42.81	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.48	1.48	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	237.07

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工费	人工单价	材料费	主材单价						主材费
(二)																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	229.80	229.80	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	663.89	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	229.80	229.80	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	663.89	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	22.98	22.98	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	3676.00
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	22.98	22.98	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	9026.48
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	22.59	22.59	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	983.77
6	Φ6-9黑色胶粒水洗石	1、放线、修整路面、夯实、铺平垫层	地面	水洗石	m2	254.74	254.74	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	55032.25
7	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	23.70	23.70	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	5894.72
8	L63*6 不锈钢分割条, Φ6000, 或随膨胀	1、构件制作; 校正、放样、划线小料		不锈钢角钢	m	37.66	37.66	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77	6430.99
(三)																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	70.76	70.76	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	204.43	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	70.76	70.76	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	204.43	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	7.08	7.08	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	1131.91
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	7.08	7.08	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	2779.43
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	12.88	12.88	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	560.91
6	200*500*50PC碎, 对缝满铺 深灰色; 浅灰色=7:3	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	PC	m2	237.18	237.18	0.60	85.00	51.00	1.02	70.00	71.40	20.00	9.97	152.37	36138.64
(四) 坐凳一																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	9.86	9.86	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	28.47	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	9.86	9.86	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	28.47	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.99	0.99	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	157.66
4	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	0.99	0.99	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	376.38
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.76	1.76	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	76.65
6	Φ8双向 @200				T	0.04	0.04	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	158.21
7	C25素砼	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	3.24	3.24	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	1307.38
8	6C14长 280mm				T	0.00	0.00	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	8.47

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税 综合单价	不含增值税总价 (元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工 含量	人工 单价	人工 费	主材 含量	主材 单价					主材 费	辅材及 机械费
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	10.54	10.54	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	1686.19	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	10.54	10.54	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	4140.47	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	15.87	15.87	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	690.95	
6	900*100*50 603#荔枝面		地面	花岗岩	m2	97.12	97.12	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	25221.41	
7	30厚胶粘水洗石(颜色根据平面图)	1.放线、整修路面、夯实、修平垫层	地面	水洗石	m2	8.29	8.29	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	1791.41	
(十) 整石凳																0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	179.32	179.32	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	518.06	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	179.32	179.32	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	518.06	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	17.93	17.93	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	2868.49	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	17.93	17.93	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	7013.64	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	22.41	22.41	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	976.14	
6	Φ10钢筋Φ500, L=500, 云石胶镶嵌				T	0.07	0.07	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	281.01	
7	L*400*350 603#荔枝面		地面	黄锈石花岗岩	m	224.15	224.15	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	29715.97	
十 30#-33#楼宅间放大平面图																0.00		
(一) 防腐木典型铺装样式																0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	127.97	127.97	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	369.71	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	127.97	127.97	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	369.71	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	12.80	12.80	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	2047.07	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	12.80	12.80	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	5026.62	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	13.44	13.44	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	585.08	
6	60*60*3 方管龙骨 Φ500				m2	65.26	65.26	0.30	85.00	25.50	1.02	80.00	81.60	5.00	7.85	119.95	7827.74	
7	菠萝格防腐木面层	1.40厚140宽菠萝格防腐木铺装, 缝5.	地面	菠萝格防腐木	m2	186.18	186.18	1.00	85.00	85.00	1.02	400.00	408.00	30.00	36.61	559.61	104188.19	
8	30*60*3 方管收边	1.构件制作; 钢板校正、放样、划线	基础	镀锌方管	m	60.59	60.59	0.10	85.00	8.50	1.02	25.00	25.50	2.00	2.52	38.52	2333.77	
9	20*150 菠萝格防腐木封板		侧面	菠萝格防腐木	m	60.59	60.59	0.20	85.00	17.00	1.02	25.00	25.50	10.00	3.68	56.18	3403.42	
10	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	2.00	2.00	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	497.55	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	人工	人工	材料费						
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.19	2.89	5.66	
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	100.00	102.60	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1178.39	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.42	1.42	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	61.84	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面覆子盖板、600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	100.00	102.60	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*6镀锌方钢管柱	m2	4.29	4.29	0.70	85.00	59.50	500.00	510.60	20.00	41.27	630.77	2705.98	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	100.00	102.60	20.00	12.71	194.21	582.62	
15	600*300*100次烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧石	花岗岩	m	5.40	5.40	0.20	85.00	17.00	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	715.89	
(八) 典型铺装样式五																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	392.72	392.72	0.02	85.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.19	2.89	1134.57	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	392.72	392.72	0.02	85.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.19	2.89	1134.57	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	39.27	39.27	0.50	85.00	42.50	100.00	102.60	5.00	10.47	159.97	6282.15	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	39.27	39.27	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	15425.92	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	39.27	39.27	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1710.26	
6	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	311.82	311.82	0.70	85.00	59.50	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	70766.61	
7	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	243.52	243.52	0.70	85.00	59.50	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	55266.13	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	80.90	80.90	0.70	85.00	59.50	150.00	153.60	20.00	16.28	248.78	20124.90	
(九) 卵石步道																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	105.41	105.41	0.02	85.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.19	2.89	304.53	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	105.41	105.41	0.02	85.00	1.70	0.00	0.00	1.00	0.19	2.89	304.53	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=I+D+G+H+I
 2、报价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-06-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	材料	主材	主材							
																	单价	单价
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.57	2.57	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1007.52	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.00	3.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	130.05	
6	典型铺装样式二(混铺,四边倒角3*3mm)	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	花岗岩	m2	28.85	28.85	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	6547.65	
7	Φ6-9黑色胶粘土洗石	1.放线、整修路面、夯实、修平基层	地面	水洗石	m2	23.66	23.66	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	5110.91	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	8.00	8.00	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	1990.20	
9	黄锈石荔枝面花岗岩(“景澜”LOGO浮雕 阳刻,由厂家供货)	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	黄锈石花岗岩	块	8.00	8.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	1029.77	
(六) 垃圾台一																		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	1.87	1.87	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.40		
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30		
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥9%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66		
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.50	1.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	589.20	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.29	1.29	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	56.18	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	基础	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面覆子盖板,600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	2.34	2.34	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	1475.99	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	1.50	1.50	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	291.31	
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	侧石	花岗岩	m	3.90	3.90	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	517.03	
(七) 垃圾台二																		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	3.52	3.52	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	10.17		
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30		

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段内区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合价(元)				材料费	辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	材料	机械	管理费							
(三)	挡墙详图																	0.00
1	素土夯实				m2	37.88	37.88	0.02					6.00	1.00	0.19	2.89		109.42
2	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.79	3.79	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		605.88
3	100厚c15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	3.79	3.79	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88		1446.42
4	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	11.14	11.14	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		485.14
5	M7.5水泥石灰浆M10砌墙体		基础		m3	15.11	15.11	1.50	85.00	127.50	1.02	300.00	367.20	5.00	34.98	534.68		8076.78
6	120厚C20钢筋混凝土压顶		压顶		m3	1.60	1.60	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80		630.11
7	Φ100 150、2 Φ12		基础		T	0.31	0.31	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86		1240.94
8	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	13.37	13.37	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		582.16
9	600*200*25 黄锈石荔枝面花岗岩上口开槽, 20*10	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧面	黄锈石花岗岩	m2	50.13	50.13	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29		9188.38
10	L*330*50 614#荔枝面花岗岩压顶 两边切角 弧形加工	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	614#	m	2.50	2.50	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29		263.22
11	600*330*50 614#荔枝面花岗岩压顶 两边切角	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	614#	m	55.70	55.70	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29		5864.54
(四)	典型铺装样式十一																	0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	1.50	1.50	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89		4.33
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.50	1.50	0.02	85.00	1.70			6.00	1.00	0.19	2.89		4.33
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.15	0.15	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		23.99
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	0.15	0.15	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80		58.92
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	0.60	0.60	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		26.13
6	603# 荔枝面花岗岩 对缝满铺, 缝宽≤2	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	105.49	105.49	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69		27391.59
7	603# 荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	1.40	1.40	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69		363.56
8	L6346 不锈钢角钢, 通长	1.构件制作: 校正、放样、划线小料		不锈钢角钢	m	32.52	32.52	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77		5553.85
(五)	典型铺装样式二																	0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	25.65	25.65	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89		74.10
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	25.65	25.65	0.02	85.00	1.70			6.00	1.00	0.19	2.89		74.10
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.57	2.57	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		410.31

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-06-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				材料费	辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	人工	人工								
(十一)	典型铺装样式-砾石铺装																0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	53.23	53.23	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89		153.78		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	53.23	53.23	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89		153.78		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	5.32	5.32	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		851.49	
4	100厚C20混凝土基层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基层	C20预拌混凝土	m3	5.32	5.32	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80		2090.86	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	5.02	5.02	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		218.53	
6	100厚φ15-20黑色砾石散铺	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	φ10-15黑色砾石	m2	53.23	53.23	0.30	85.00	25.50	1.02	100.00	102.00		8.93	136.43		7261.90	
7	150*50*6 不锈钢角钢收边	1、构件制作：校正、放样、刻线小料		不锈钢角钢	m	50.18	50.18	0.20	85.00	17.00	1.02	100.00	102.00	10.00	9.83	138.03		6926.35	
九	28#-31#楼宅间放大平面图																	0.00	
(一)	典型铺装样式十三(停车位)																	0.00	
1	路基平整	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	288.36	288.36	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89		833.07		
2	400厚清道渣	1.买料、运料、铺设	基础	清道渣	m3	115.34	115.34	0.40	85.00	34.00	1.02	100.00	102.00	2.00	9.66	147.66		17031.58	
3	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	28.84	28.84	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		4612.72	
4	250厚C25混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	72.09	72.09	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71		29103.32	
5	φ10# 150, 双向				T	2.37	2.37	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86		9640.39	
6	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	42.00	42.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		1828.87	
7	典型铺装样式十三(深铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	287.43	287.43	0.60	85.00	51.00	1.02	65.00	66.30	20.00	9.61	146.91		42226.63	
8	黄色透水砖收边、分隔带	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	33.60	33.60	0.50	85.00	42.50	1.02	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36		4446.81	
(二)	典型铺装样式九																	0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	46.90	46.90	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89		135.49		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	46.90	46.90	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89		135.49		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	4.69	4.69	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97		750.24	
4	100厚C20混凝土基层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基层	C20预拌混凝土	m3	4.69	4.69	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80		1842.22	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.50	4.50	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55		195.97	
6	100*500*50 603#荔枝面 对缝铺设, 缝≤2		地面	花岗岩	m2	69.86	69.86	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69		18141.87	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-9G-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		工程	投标人复核工	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注			
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料费						辅材及机械费		
										单价	主材费							
(九)	垃圾台二														0.00			
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	3.52	3.52	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	10.17		
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30		
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66		
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1178.39	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.42	1.42	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	61.84	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面镂空盖板,600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	4.29	4.29	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	11.27	630.77	2705.98	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	582.62	
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	侧石	花岗岩	m	5.40	5.40	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	715.89	
(十)	典型铺装样式五														0.00			
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	276.13	276.13	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	797.74		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	276.13	276.13	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	797.74		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	27.61	27.61	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	4417.11	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	27.61	27.61	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	10846.30	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	16.65	16.65	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	725.13	
6	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	花岗岩	m2	173.75	173.75	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	14.85	226.95	39432.04	
7	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	花岗岩	m2	115.26	115.26	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	28673.81	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补,结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	52.53	52.53	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	13068.90	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	材料							
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	29.18	29.18	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	84.29		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	29.18	29.18	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	84.29		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.92	2.92	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	10.47	159.97	466.73		
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.92	2.92	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1146.06	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.00	3.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	130.65	
6	典型铺装样式二(湿铺,四边倒角3*3mm)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	25.73	25.73	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	5838.67	
7	Φ6-9黑色胶粘水洗石	1.放线、修整路面、夯实、修平垫层	地面	水洗石	m2	21.66	21.66	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	4679.60	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	7.23	7.23	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	1798.94	
9	黄锈石荔枝面花岗岩(“原浆”1:0:1 浮磨、刷浆,由厂家供货)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	块	8.00	8.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	1029.77	
(八) 垃圾台一																0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	1.87	1.87	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.40		
2	人工挖土方	1.挖土,装土或抛土,修整底边、边			m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	144.30		
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	5.66		
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.50	1.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	589.20	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.29	1.29	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	56.18	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8二级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面覆石板,600*100*250密斩面黄	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m2	2.34	2.34	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	1475.99	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	1.50	1.50	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	291.31	
15	600*300*100火烧面花岗岩侧石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧石	花岗岩	m	3.90	3.90	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	517.03	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-9G-14号地块西地块南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		工程 量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)					综合取 费	不含增值 税综合单 价	不含增值 税总价 (元)	备注			
			所在部位	主材名称			单 位	人 工	人 工 单 价	工 费	材料费					辅材及 机械费		
											主材 单 价						主材费	
7	Φ10# 150, 2 Φ12		基础		0.27	0.27	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2148.00	500.00	265.86	4063.86	1113.58		
8	模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	11.54	11.54	0.30	85.00	59.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	502.53	
9	600*200*25 黄锈石荔枝面花岗岩 上口开槽, 20*10	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧面	黄锈石花岗岩	m2	43.27	43.27	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29	7931.53	
10	1*330*50 614#荔枝面花岗岩压顶 西边切角 弧形加工	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	614#	m	2.50	2.50	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29	263.22	
11	600*330*50 614#荔枝面花岗岩压顶 西边切角	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	614#	m	45.58	45.58	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29	4799.13	
(五) 防腐木典型铺装样式															0.00			
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	23.59	23.59	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	68.15		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	23.59	23.59	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	68.15		
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.36	2.36	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	377.36	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	2.36	2.36	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	926.61	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.40	3.40	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	148.07	
6	60*60*3 方管龙骨 Φ500				m2	53.43	53.43	0.30	85.00	25.50	1.02	80.00	81.60	5.00	7.85	119.95	6408.77	
7	菠萝格防腐木面层	1. 40厚140宽菠萝格防腐木铺装、缝5。	地面	菠萝格防腐木	m2	53.43	53.43	1.00	85.00	85.00	1.02	400.00	408.00	30.00	36.61	559.61	29899.96	
8	30*60*3 方管收边	1、构件制作、钢板校正、放样、划线		镀锌方管	m	18.84	18.84	0.10	85.00	8.50	1.02	25.00	25.50	2.00	2.52	38.52	725.72	
9	20*150 菠萝格防腐木封板				m	18.84	18.84	0.20	85.00	17.00	1.02	25.00	25.50	10.00	3.68	56.18	1058.34	
(六) 典型铺装样式十一															0.00			
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	15.01	15.01	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	43.36		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	15.01	15.01	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	43.36		
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.50	1.50	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	240.11	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.50	1.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	589.59	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.15	2.15	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	93.54	
6	603# 荔枝面花岗岩 对缝满铺, 缝宽≤2	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	72.09	72.09	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	18720.98	
7	603# 荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	0.98	0.98	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	254.50	
8	163*6不锈钢角钢, 通长	1、构件制作、校正、放样、划线小料		不锈钢角钢	m	35.50	35.50	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77	6062.75	
(七) 典型铺装样式二															0.00			

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-#G-14号地块西地块西段南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料费	辅材及机械费						
7	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	185.61	185.61	0.70	85.00	59.50	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	46175.13	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	40.07	40.07	0.70	85.00	59.50	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	9967.92	
八	31#-34#楼电梯间放大平面图															0.00	
(一)	典型铺装样式十三(停车位)															0.00	
1	路基平整	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	270.60	270.60	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	781.76	
2	400厚清道渣	1.买料、运料、铺设	基础	清道渣	m3	108.24	108.24	0.40	85.00	34.00	100.00	102.00	2.00	9.66	147.66	15982.72	
3	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	27.06	27.06	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	4328.65	
4	250厚C25混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25混凝土	m3	67.65	67.65	0.90	85.00	76.50	290.00	285.80	5.00	26.41	403.71	27311.05	
5	¢10@ 150, 双向				T	2.23	2.23	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	9046.71
6	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	29.24	29.24	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1273.34	
7	典型铺装样式十三(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	267.89	267.89	0.60	85.00	51.00	65.00	66.30	20.00	9.61	146.91	39355.99	
8	黄色透水砖收边、分隔带	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	23.39	23.39	0.50	85.00	42.50	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	3096.06	
(二)	典型铺装样式八															0.00	
1	100*100*60浅灰色透水砖 对缝 铺, 缝5*5		地面	透水砖	m2	52.55	52.55	0.50	85.00	42.50	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	6955.47	
2	100*100*60深灰色透水砖 对缝 铺, 缝5*5		地面	透水砖	m2	31.80	31.80	0.50	85.00	42.50	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	4209.02	
(三)	典型铺装样式九															0.00	
1	100*500*50 603#荔枝面 对缝 铺, 缝≤2		地面	花岗岩	m2	52.40	52.40	0.70	85.00	59.50	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	13667.70	
(四)	挡墙详图															0.00	
1	素土夯实				m2	32.70	32.70	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	94.46	
2	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.27	3.27	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	523.01	
3	100厚c15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m3	3.27	3.27	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1248.57	
4	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	9.62	9.62	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	418.78	
5	M7.5水泥砂浆M10砖砌体		基础		m3	13.04	13.04	1.50	85.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	6971.98	
6	120厚C20钢筋混凝土压顶		压顶		m3	1.38	1.38	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	543.92	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				材料费	主材费	辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注
			所在部位	主材名称				人工	人工	人工	主材							
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m ²	1.50	1.50	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	373.16	
15	600*300*100火烧面花岗岩铺石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	铺石	花岗岩	m	3.90	3.90	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	517.03	
(九)																		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m ²	3.52	3.52	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	10.17	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m ³	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	144.30	
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m ³	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m ²	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	5.66	
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m ³	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m ³	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m ³	3.00	3.00	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1178.39	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	1.42	1.42	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	61.84	
9	C25钢筋混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25预拌混凝土	m ³	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面滴水盖板, 600*100*250密断面盖	1.材料购买、转运、安装、拆除等	垃圾台污水口	黄锈石花岗岩	块	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭顶	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		100*100*5镀锌方钢管柱	m ²	4.29	4.29	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	2705.98	
14	荔枝面花岗岩	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m ²	3.00	3.00	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	746.33	
15	600*300*100火烧面花岗岩铺石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	铺石	花岗岩	m	5.40	5.40	0.20	85.00	17.00	1.02	95.00	96.90	10.00	8.67	132.57	715.89	
(十)																		
1	典型铺装样式五	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m ²	91.18	91.18	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	263.42	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m ²	91.18	91.18	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	263.42	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m ³	9.12	9.12	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	1458.56	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m ³	9.12	9.12	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	3581.52	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	17.37	17.37	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	756.49	
6	典型铺装样式五(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m ²	52.54	52.54	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	11923.80	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D*G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税率。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工合价	人工单价	工费						主材合价	主材单价
8	L63*6不锈钢角钢, 通长	1. 构件制作、校正、放样、划线小料	不锈钢角钢	m	34.00	34.00	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77	5805.91	
(七)	典型铺装样式二															0.00	
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。		m2	25.29	25.29	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	73.06	
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%		m2	25.29	25.29	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	73.06	
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	碎石	m3	2.53	2.53	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	404.55	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	C20预拌混凝土	m3	2.53	2.53	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	993.38	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	模板	m2	3.00	3.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	130.65	
6	典型铺装样式二(混铺, 四边倒角3*2mm)	1. 材料购买、转运、基层清理修补, 结合	花岗岩	m2	26.73	26.73	0.70	85.00	59.50	1.02	130.00	132.60	20.00	14.85	226.95	6066.29	
7	Φ6-9胶粘水洗石, 黑色	1. 放线、修整路面夯实、垫平垫层	水洗石	m2	22.24	22.24	0.70	85.00	59.50	1.02	120.00	122.40	20.00	14.13	216.03	4804.57	
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1. 材料购买、转运、基层清理修补, 结合	黄锈石花岗岩	m2	7.48	7.48	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	1861.73	
9	黄锈石荔枝面花岗岩(“原著”LOGO浮雕 阳刻, 由厂家供货)	1. 材料购买、转运、基层清理修补, 结合	黄锈石花岗岩	块	8.00	8.00	0.70	85.00	59.50	1.02	40.00	40.80	20.00	8.42	128.72	1029.77	
(八)	垃圾台一															0.00	
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。		m2	1.87	1.87	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	5.40	
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边		m3	6.42	6.42	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	144.30	
3	回填土	1. 符合设计要求的土方		m3	5.52	5.52	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	126.93	
4	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%		m2	1.96	1.96	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	5.66	
5	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	碎石	m3	0.20	0.20	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	31.35	
6	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	C15预拌混凝土	m3	2.07	2.07	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	788.97	
7	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	C20预拌混凝土	m3	1.50	1.50	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	589.20	
8	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	模板	m2	1.29	1.29	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	56.18	
9	C25钢筋混凝土基础	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	C25预拌混凝土	m3	0.50	0.50	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	201.86	
10	基础模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	模板	m2	4.00	4.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	174.20	
11	Φ14、8钢筋	1. 钢筋的转运、制作、绑扎、焊接	Φ14、8三级钢筋	t	0.05	0.05	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	217.54	
12	300*300*100厚黄锈石荔枝面覆石子盖板, 600*100*250密拼面盖	1. 材料购买、转运、安装、拆除等	花岗岩水口	座	1.00	1.00	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	194.21	
13	收集亭项	1. 材料购买、转运、基层清理修补, 结合	100*100*5镀锌方钢管柱	m2	2.34	2.34	0.70	85.00	59.50	1.02	500.00	510.00	20.00	41.27	630.77	1475.99	

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式 J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称: 龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工费	材料费	主材费	辅材及机械费	人工					材料	主材
5	M7.5水泥砂浆M10砖砌体		基础		m3	11.64	11.64	1.50	360.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	6225.35		
6	120厚C20钢筋混凝土压顶		压顶		m3	1.24	1.24	0.90	280.00	285.60	285.60	5.00	25.70	392.80	485.67			
7	Φ10# 150, 2 Φ12		基础		T	0.25	0.25	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	1027.51	
8	模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	10.30	10.30	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	448.71	
9	600*200*25 黄锈石荔枝面花岗岩上口开槽, 20*10	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	侧面	黄锈石花岗岩	m2	38.94	38.94	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29	7136.58	
10	1*330*50 61#荔枝面花岗岩压顶 两边切角 弧形加工	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	61#花岗岩	m	3.14	3.14	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29	330.81	
11	600*330*50 61#荔枝面花岗岩压顶 两边切角	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	61#花岗岩	m	39.79	39.79	0.20	85.00	17.00	1.02	70.00	71.40	10.00	6.89	105.29	4189.41	
(五) 防腐木典型铺装样式																0.00		
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平			m2	36.92	36.92	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	106.66		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	36.92	36.92	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	106.66		
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.69	3.69	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	590.59	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	3.69	3.69	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1450.21	
5	砼基层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	5.00	5.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	217.75	
6	60*60*3 方管龙骨 Φ500				m2	76.00	76.00	0.30	85.00	25.50	1.02	80.00	81.60	5.00	7.85	119.95	9115.97	
7	菠萝格防腐木面层	1. 40厚140宽菠萝格防腐木铺装, 铺5.	地面	菠萝格防腐木	m2	76.00	76.00	1.00	85.00	85.00	1.02	400.00	408.00	30.00	36.41	559.61	42530.36	
8	30*60*3 方管收边	1. 构件制作; 钢板校正、放样、划线		镀锌方管	m	21.66	21.66	0.10	85.00	8.50	1.02	25.00	25.50	2.00	2.52	38.52	834.34	
9	20*150 菠萝格防腐木封板				m	21.66	21.66	0.20	85.00	17.00	1.02	25.00	25.50	10.00	3.68	56.18	1216.75	
(六) 典型铺装样式十一																0.00		
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平			m2	15.90	15.90	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	45.94		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	15.90	15.90	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	45.94		
3	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.59	1.59	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	254.34	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	1.59	1.59	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	624.55	
5	砼基层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.09	2.09	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	90.80	
6	603# 荔枝面花岗岩 对缝满铺, 缝宽≤2	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	67.45	67.45	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	17516.02	
7	603# 荔枝面花岗岩	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	0.90	0.90	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	233.72	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含增值税单价。
 项目名称：龙南苏州2015-06-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	材料费									
									人工单价	主材单价	主材费							
3	600*120*120火烧面花岗岩铺石	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	铺石	花岗岩	m ²	169.00	169.00	0.29	85.00	17.00	64.71	45.00	45.90	10.00	5.10	78.00	13182.51	
七	34#-37#楼电间放大平面图																	0.00
(一)	典型铺装样式十三(停车位)																	0.00
1	路基平整	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m ²	240.60	240.60	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	695.09		
2	400厚清道渣	1.买料、运料、铺设	基础	清道渣	m ³	96.24	96.24	0.40	85.00	34.00	1.02	100.00	102.00	2.00	9.66	147.66	14210.80	
3	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m ³	24.06	24.06	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	3848.76	
4	250厚C25混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C25混凝土	m ³	60.15	60.15	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	24283.22	
5	Φ100 150, 双向				T	1.98	1.98	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	8043.74	
6	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	27.41	27.41	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1193.79	
7	典型铺装样式十三(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m ²	226.48	226.48	0.60	85.00	51.00	1.02	65.00	66.30	20.00	9.61	146.91	33272.40	
8	黄色透水砖收边、分隔带	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m ²	21.93	21.93	0.50	85.00	42.50	1.02	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	2902.63	
(二)	典型铺装样式八																	0.00
1	100*100*60浅灰色透水砖 对缝铺,缝5*5		地面	透水砖	m ²	45.63	45.63	0.50	85.00	42.50	1.02	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	6039.54	
(三)	典型铺装样式九																	0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m ²	3.27	3.27	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	9.45		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m ²	3.27	3.27	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	9.45		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m ³	0.33	0.33	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	52.31	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m ³	0.33	0.33	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	128.44	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	0.79	0.79	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	34.40	
6	100*100*50 603#荔枝面 对缝铺,缝≤2		地面	花岗岩	m ²	100.62	100.62	0.70	85.00	59.50	1.02	160.00	163.20	20.00	16.99	259.69	26130.74	
(四)	挡墙详图																	0.00
1	素土夯实				m ²	29.19	29.19	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	84.34		
2	100厚级配碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m ³	2.92	2.92	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	467.00	
3	100厚c15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15预拌混凝土	m ³	2.92	2.92	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1114.86	
4	模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m ²	8.59	8.59	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	373.93	

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。

项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段内景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	材料	机械	主材						
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	37.96	37.96	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	6071.58
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20预拌混凝土	m3	37.96	37.96	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	14908.89
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	43.85	43.85	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1909.58
7	素水泥浆一道				m2	335.71	335.71	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	5970.07
8	30厚1:3干硬性水泥砂浆				m2	335.71	335.71	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	5970.07
9	反面批浆4-5mm纯水泥				m2	335.71	335.71	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	5970.07
6	65# 密斩面/荔枝面/水冲面, 厚度≥2	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m2	248.01	248.01	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	61699.19
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	87.70	87.70	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	21817.07
(二)	橡胶地垫(非承载面)																0.00
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	304.69	304.69	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	880.26	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	304.69	304.69	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	880.26	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	30.47	30.47	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	4874.04
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	30.47	30.47	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	11968.29
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	27.39	27.39	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1192.89
6	30厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	277.30	277.30	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	4931.34
2	13厚红色现浇橡胶地垫	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶地垫	m2	249.91	249.91	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	51715.46
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	27.39	27.39	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	6814.44
9	L40*5不锈钢角钢#6000	1.角钢的转运、制作、穿孔、焊接		L40*5	t	0.36	0.36	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	7858.98
(三)	橡胶地垫(承载面)																0.00
1	30厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	202.70	202.70	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	3604.70
2	13厚红色现浇橡胶地垫	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶地垫	m2	174.70	174.70	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	36152.07
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	28.00	28.00	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	6965.70
(四)	典型铺装样式一																0.00
1	典型铺装样式一(混铺)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	960.36	960.36	0.60	85.00	51.00	1.02	65.00	66.30	20.00	9.61	146.91	141087.45
2	黄色透水砖收边、分隔带	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	透水砖	m2	156.36	156.36	0.50	85.00	42.50	1.02	60.00	61.20	20.00	8.66	132.36	20695.65

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=D+G+H+I
 2、报价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价
 项目名称：龙湖苏州2015-W6-14号地块西地块南段景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	机械						
(一)	围墙															0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	458.12	458.12	0.02					0.00	1.00	0.19	2.89	1323.52
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边坡			m3	503.94	503.94	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	11323.42
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	244.15	244.15	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	5614.12
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	458.12	458.12	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1323.52
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设、养护	基层	碎石	m3	45.81	45.81	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	7328.36
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	45.81	45.81	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	17494.93
7	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	134.74	134.74	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	5867.88
8	砖砌体	1.砖砌体浇筑 2.按图纸及规范		标准砖	m3	135.82	135.82	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	72620.07
9	200厚C25钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C25混凝土	m3	32.34	32.34	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	13055.24
10	砼压顶模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	269.48	269.48	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	11735.76
9	C25钢筋混凝土构造柱	1.混凝土浇筑、振捣、养护	柱	C25混凝土	m3	45.17	45.17	0.90	85.00	76.50	1.02	290.00	295.80	5.00	26.41	403.71	18233.72
10	砼柱模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	169.29	169.29	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	7372.29
11	Φ8、10、14钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ8、10、14 二级钢筋	t	1.88	1.88	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	7631.54
11	预埋件	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		10厚钢板、Φ10三级钢筋	t	11.69	11.69	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	98929.47
18	黄锈石荔枝面花岗岩贴面，按图切割	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	墙面	黄锈石花岗岩	m2	431.17	431.17	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	83736.22
17	铁艺围墙立柱 高1900mm	1.90*60*4镀锌方管 2.外表面深灰色氟	围墙	镀锌方管	t	7.40	7.40	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	62623.69
17	铁艺围墙LOGO	1.3厚不锈钢Logo 2.5厚镀锌钢板Logo	围墙	不锈钢、镀锌钢板	个	165	165	0.70	85.00	59.50	1.02	100.00	102.00	20.00	12.71	194.21	32105.88
17	铁艺围墙 高1900mm	1.80*60*4镀锌方管 2.40*20*3镀锌方管	围墙	镀锌方管	t	60.43	60.43	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	511607.02
(二)	围墙铁艺栏杆开门															0.00	
1	围墙铁艺栏杆开门1040*1900	1.80*60*4镀锌方管 2.40*20*3镀锌方管	围墙	镀锌方管	t	0.10	0.10	20.00	85.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	825.13
六	铺装															0.00	
(一)	典型铺装样式十五															0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	379.56	379.56	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1096.54
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	379.56	379.56	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	1096.54

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含税项单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)						综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	材料费	辅材及机械费	主材费							
											主材单	主材费						
13	654#花岗岩荔枝面/拉丝面/光面(1:1:1)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	墙面	花岗岩	m2	43.07	43.07	0.70	17.99	59.59	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	10713.50	
	(三) 木地板																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	33.70	33.70	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	97.36		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	33.70	33.70	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	97.36		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.37	3.37	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	539.08	
4	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	3.37	3.37	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	1286.95	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.47	2.47	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	107.57	
6	40厚菠萝格防腐木铺装	1.20厚140宽菠萝格防腐木铺装、嵌5.		菠萝格防腐木	m2	33.70	33.70	1.00	85.00	85.00	1.02	400.00	408.00	30.00	36.61	559.61	18858.86	
	(四) 台阶																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	17.47	17.47	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	50.47		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	17.47	17.47	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	50.47		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.75	1.75	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	279.43	
4	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	1.75	1.75	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	667.07	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	8.73	8.73	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	380.36	
12	1*300*120 654#荔枝面花岗岩,异型加工,按弧切割	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	花岗岩	m	43.67	43.67	0.20	85.00	17.00	1.02	130.00	132.60	10.00	11.17	170.77	7457.61	
	(五) 橡胶地垫(非承载面)																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	244.27	244.27	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	705.70		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	244.27	244.27	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	705.70		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	24.43	24.43	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	3907.47	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	24.43	24.43	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	9594.85	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	22.00	22.00	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	958.08	
6	30厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	244.27	244.27	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	4313.95	
7	15厚彩色现浇橡胶地垫	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶地垫	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00	
9	L40*5不锈钢角钢	1.角钢的转运、制作、凿孔、焊接		L40*5	t	0.00	0.00	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	0.00	
	五 围墙(南侧)																0.00	

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料	主材							
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	29.36	29.36	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	84.82		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.94	2.94	0.50	85.00	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	469.65		
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	2.94	2.94	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1153.24	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	6.72	6.72	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	292.74	
6	轻质混凝土(异型)	1.混凝土浇筑、振捣、养护		轻质混凝土	m3	8.87	8.87	0.90	85.00	76.50	1.02	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	3679.59	
8	砖砌体	1.砌砌体浇筑 2.按图纸及规范		标准砖	m3	1.53	1.53	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	815.78	
9	120厚C20钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.19	0.19	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	75.17	
10	砼压顶模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.22	4.22	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	183.94	
11	Φ6、12钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ6、12三级钢筋	t	0.01	0.01	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	56.51	
7	20厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	50.34	50.34	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	895.16	
8	15厚彩色现浇橡胶面层	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶面层	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00	
9	Φ710白色PP圆管,两侧管子封口处打密封胶或软塑料条密封	1.Φ710白色PP圆管 2.成品保护,完工清		Φ710白色PP圆管	m	3.60	3.60	0.20	85.00	17.00	1.02	500.00	510.00	10.00	37.59	574.59	2068.52	
	彩色马赛克贴面,选材	1.材料购买、转运 2.成品保护,完工清		马赛克	块	6.00	6.00	0.10	85.00	8.50	1.02	20.00	20.40	5.00	2.37	36.27	217.64	
(七)	特色橡胶小品三															0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	16.96	16.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	49.00		
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	16.96	16.96	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	49.00		
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.70	1.70	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	271.30	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	1.70	1.70	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	666.18	
5	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	2.98	2.98	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	129.60	
6	轻质混凝土(异型)	1.混凝土浇筑、振捣、养护		轻质混凝土	m3	1.79	1.79	0.90	85.00	76.50	1.02	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	740.35	
7	20厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	22.01	22.01	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	391.36	
8	15厚彩色现浇橡胶面层	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶面层	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00	
四	24#-27#游乐场三															0.00		
(一)	坐凳															0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	44.40	44.40	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	128.26		

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	材料费		辅材及机械费							
									人工单价	主材单价		主材费						
10	450*450*8埋理镀锌钢板,地脚螺栓固定	1. 钢板的转运、制作、穿孔、焊接	预埋件	镀锌钢板	t	0.58	0.58	20.00	1700.00	1.02	5,600.00	5712.00	500.00	553.84	8465.84	4952.36		
11	¢100*5热镀锌钢管,外喷氟碳漆	1. 钢管的转运、制作、穿孔、焊接		镀锌钢管	根	46.00	46.00	0.70		1.02	200.00	204.00	20.00	19.85	303.35	13953.87		
(四) 橡胶地垫(非承载面)																		
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	305.26	305.26	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	881.90		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	305.26	305.26	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	881.90		
3	100mm厚碎石垫层	1. 实料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	30.53	30.53	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	4883.09	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	30.53	30.53	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	11990.52	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	27.83	27.83	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	1211.88	
6	30厚1:2水泥砂浆找平层	1. 实料、运料、铺设			m2	305.26	305.26	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	5428.56	
7	15厚彩色现浇橡胶地垫	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶地垫	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00	
8	L40*5不锈钢角钢	1. 角钢的转运、制作、穿孔、焊接		L40*5	t	0.00	0.00	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	0.00	
(五) 特色橡胶小品一																		
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	22.63	22.63	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	65.38		
2	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	22.63	22.63	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	65.38		
3	100mm厚碎石垫层	1. 实料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.26	2.26	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	362.00	
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	2.26	2.26	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	888.90	
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.59	3.59	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	156.43	
6	轻质混凝土(异型)	1. 混凝土浇筑、振捣、养护		轻质混凝土	m3	7.92	7.92	0.90	85.00	76.50	1.02	300.00	306.00	5.00	27.13	414.63	3284.04	
7	20厚1:2水泥砂浆找平层	1. 实料、运料、铺设			m2	30.36	30.36	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	539.83	
8	15厚彩色现浇橡胶面层	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶面层	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00	
9	¢710白色PP圆管,两侧管子封口处打密封胶套塑料	1. ¢710白色PP圆管 2. 成品保护,完工清		¢710白色PP圆管	m	4.80	4.80	0.20	85.00	17.00	1.02	500.00	510.00	10.00	37.59	574.59	2758.03	
(六) 特色橡胶小品二																		
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	29.36	29.36	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	84.82		
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	9.71	9.71	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	218.10		
3	回填土	1. 符合设计要求的土方			m3	1.81	1.81	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	41.57	

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工含	人工单价	材料费	主材单					主材费	辅材及机械费
16	L40*5不锈钢角钢	1.角钢的转运、制作、凿孔、焊接	L40*5	t	0.07	0.07	15.00	15.00	1275.00	0.00	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	1584.10	
(二) 坐凳															0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。		m2	13.18	13.18	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	38.07		
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边		m3	9.75	9.75	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	219.13		
3	回填土	1.符合设计要求的土方		m3	3.77	3.77	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	86.63	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%		m2	13.18	13.18	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	38.07		
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	1.32	1.32	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	210.81
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	1.32	1.32	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	503.26
7	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	3.88	3.88	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	168.80
8	砖砌体	1.砌砌体砌筑 2.按图留及规范	标准砖	m3	4.51	4.51	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	2412.29	
9	120厚C20钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.56	0.56	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	219.24
10	砼压顶模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	13.95	13.95	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	607.67
11	Φ6、12钢筋	1.钢筋的转运、制作、凿孔、焊接		t	0.06	0.06	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	254.10	
12	1*320*50 65#烧面花岗岩压顶、按形切割	1.材料购买、转运、基层清理修垫、结合	压顶	花岗岩(65#)	m2	6.20	6.20	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.29	248.78	1542.80
13	65#烧面花岗岩、槽1/2缝、按弧形切割	1.材料购买、转运、基层清理修垫、结合	墙面	65#花岗岩	m2	11.05	11.05	0.70	85.00	59.50	1.02	90.00	91.80	20.00	11.99	183.29	2024.74
(三) 雕塑小品															0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平。		m2	7.74	7.74	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	22.35		
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边		m3	7.74	7.74	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	173.81		
3	回填土	1.符合设计要求的土方		m3	6.19	6.19	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	142.29	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%		m2	7.74	7.74	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	22.35		
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.77	0.77	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	123.73
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	0.77	0.77	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	295.39
7	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	1.82	1.82	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	79.26
8	C20混凝土基础	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基础	C20混凝土	m3	4.14	4.14	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	1626.38
9	砼基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	13.65	13.65	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	594.44

硬景工程清单

1. 综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2. 组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-W5-14号地块西地块西地块段内景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		工程数量	投标人复核工程数量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称			单位	人工	人工	材料	主材					辅材及机械费	
																	含
5	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	6.77	6.77	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	294.80
6	30厚1:2水泥砂浆找平层	1. 买料、运料、铺设			m2	124.00	124.00	0.10	85.00	6.12	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	2205.14
7	15厚彩色现浇橡胶垫层	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶垫层	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00
8	50厚黄锈石荔枝面花岗岩收边	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	黄锈石花岗岩	m2	1.66	1.66	0.70	85.00	59.50	1.02	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	412.97
9	L40*5不锈钢角钢	1. 角钢的转运、制作、磨光、焊接		L40*5	t	0.00	0.00	15.00	85.00	1275.00	1.02	18,000.00	18360.00	500.00	1409.45	21544.45	0.00
(五)	橡胶垫层(承载面)																0.00
1	30厚1:2水泥砂浆找平层	1. 买料、运料、铺设			m2	62.00	62.00	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	1102.57
2	15厚彩色现浇橡胶垫层	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		橡胶垫层	m2	0.00	0.00	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	0.00
三	29#-30#游乐场二																0.00
(一)	沙坑																0.00
1	场地平整	1. 厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	34.60	34.60	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	99.97
2	人工挖土方	1. 挖土、装土或抛土、修整底边、边坡			m3	23.35	23.35	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	524.73
3	回填土	1. 符合设计要求的土方			m3	1.92	1.92	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	44.23
4	素土夯实	1. 素土夯实 2. 夯实度≥93%			m2	34.60	34.60	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	99.97
5	100mm厚碎石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	3.46	3.46	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	553.52
6	50mm厚沙石垫层	1. 买料、运料、铺设	垫层	沙	m3	0.94	0.94	0.50	85.00	42.50	1.02	120.00	122.40	5.00	11.89	181.79	171.25
7	100厚C15混凝土垫层	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	1.58	1.58	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	601.94
8	砼垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.64	4.64	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	201.89
9	砖砌体	1. 砖砌体浇筑 2. 按图及规范范围	基础	标准砖	m3	3.84	3.84	1.50	85.00	127.50	1.02	300.00	307.20	5.00	34.98	534.68	2052.42
10	120厚C20钢筋混凝土压顶	1. 混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.67	0.67	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	262.22
11	砼基础模板	1. 模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	5.56	5.56	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	242.27
12	C6、12钢筋	1. 钢筋的转运、制作、磨光、焊接		Φ6、12三级钢筋	t	0.07	0.07	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	277.15
13	土工布200g	1. 材料购买、转运		土工布	m2	18.84	18.84	0.01	85.00	0.85	1.02	2.00	2.04	0.50	0.21	3.63	68.34
14	400厚洗净石英砂(白色)	1. 材料购买、转运、基层清理修补、结合		石英砂	m2	18.84	18.84	0.20	85.00	17.00	1.02	100.00	102.00	5.00	8.68	132.68	2499.69
15	Φ150排水盲管, 外包碎石	1. Φ150排水盲管, 接入排水系统		排水盲管	m	12.00	12.00	0.20	85.00	17.00	1.02	30.00	30.60	10.00	4.03	61.63	739.58

硬景工程清单

- 1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-06-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				辅材及机械费	综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注	
			所在部位	主材名称				人工	人工	材料费	材料费						
								含	不含	主材	主材						
7	砼基层模板	1.模板制作、安装、拆模、运输等	基层	模板	m2	0.72	0.72	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	31.36	
8	砖砌体	1.砖砌体浇筑 2.按图纸及规范规范		标准砖	m3	2.02	2.02	1.50	85.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	1080.22	
9	120厚C20钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.16	0.16	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	62.78	
10	砼压顶模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	基层	模板	m2	3.53	3.53	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	153.64	
11	Φ6、12钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ6、12三级钢筋	t	0.01	0.01	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	60.19	
12	1*450*50芝麻白花岗岩,异型加工	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	压顶	花岗岩	m2	1.62	1.62	0.70	85.00	59.50	200.00	204.00	20.00	19.85	303.35	491.42	
13	65#花岗岩荔枝面/拉丝面/光面(1:1:1)	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	墙面	花岗岩	m2	5.40	5.40	0.70	85.00	59.50	150.00	153.00	20.00	16.28	248.78	1343.39	
(三) 木地板																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	10.47	10.47	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	30.25	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边坡			m3	7.01	7.01	0.20	85.00	17.00		0.00	4.00	1.47	22.47	157.62	
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	4.40	4.40	0.05	85.00	4.25	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	101.12	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	10.47	10.47	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	30.25	
5	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基层	碎石	m3	1.05	1.05	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	167.48	
6	150厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基层	C15混凝土	m3	1.57	1.57	0.90	85.00	76.50	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	599.75	
7	砼基层模板	1.模板制作、安装、拆模、运输等	基层	模板	m2	2.10	2.10	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	91.45	
8	砖砌体	1.砖砌体浇筑 2.按图纸及规范规范		标准砖	m3	4.53	4.53	1.50	85.00	127.50	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	2421.45	
9	120厚C20钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.18	0.18	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	70.14	
10	砼压顶模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	基层	模板	m2	4.46	4.46	0.30	85.00	25.50	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	194.40	
11	Φ6、12钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接		Φ6、12三级钢筋	t	0.02	0.02	10.00	85.00	850.00	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	81.29	
13	20/40厚菠萝格防腐木铺装	1.20厚40宽菠萝格防腐木铺装,嵌5.		菠萝格防腐木	m2	15.75	15.75	1.00	85.00	85.00	380.00	387.60	30.00	35.18	537.78	8469.53	
(四) 橡胶地垫(非承载面)																	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	125.66	125.66	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	363.03	
2	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	125.66	125.66	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	363.03	
3	100mm厚碎石垫层	1.买料、运料、铺设	基层	碎石	m3	12.57	12.57	0.50	85.00	42.50	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	2010.12	
4	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	基层	C20混凝土	m3	12.57	12.57	0.90	85.00	76.50	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	4935.89	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-WG-14号地块西地块南段区景观工程

编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工 程量	不含增值税综合单价(元)					综合取费	不含增值税 综合单价	不含增值税总价 (元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工 含	人工 单价	工费	材料费							
											主材 单价	主材 费					辅材及 机械费	
(一)	沙坑															0.00		
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	24.99	24.99	0.02					0.00	1.00	0.19	2.89	72.19	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	18.08	18.08	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	406.25	
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	3.43	3.43	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	78.78	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	24.99	24.99	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	72.19	
5	100mm厚碎石基层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	2.50	2.50	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	399.73	
6	50mm厚沙石基层	1.买料、运料、铺设	垫层	沙	m3	0.63	0.63	0.50	85.00	42.50	1.02	120.00	122.40	5.00	11.89	181.79	114.26	
7	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C20混凝土	m3	0.75	0.75	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	295.24	
8	砼垫层模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	4.90	4.90	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	213.48	
9	砖砌体	1.砖砌体浇筑 2.砌筑砂浆及找平	基础	标准砖	m3	2.73	2.73	1.50	85.00	127.50	1.02	360.00	367.20	5.00	34.98	534.68	1458.19	
10	120厚C20钢筋混凝土压顶	1.混凝土浇筑、振捣、养护	压顶	C20混凝土	m3	0.61	0.61	0.90	85.00	76.50	1.02	280.00	285.60	5.00	25.70	392.80	240.28	
11	砼基础模板	1.模板制作、安装、拆除、运输等	垫层	模板	m2	15.29	15.29	0.30	85.00	25.50	1.02	10.00	10.20	5.00	2.85	43.55	665.99	
12	Φ6、12钢筋	1.钢筋的转运、制作、绑扎、焊接			t	0.06	0.06	10.00	85.00	850.00	1.02	2,400.00	2448.00	500.00	265.86	4063.86	254.05	
13	土工布200g	1.材料购买、转运			m2	12.57	12.57	0.01	85.00	0.85	1.02	2.00	2.04	0.50	0.24	3.63	45.60	
14	400厚洗净石英砂(白色)	1.材料购买、转运、基层清理修补			m2	12.57	12.57	0.20	85.00	17.00	1.02	100.00	102.00	5.00	8.68	132.68	1667.79	
15	Φ150排水总管,外包碎石	1.Φ150排水总管,接入排水系统			m	5.00	5.00	0.20	85.00	17.00	1.02	30.00	30.60	10.00	4.03	61.63	308.16	
16	30厚1:2水泥砂浆找平层	1.买料、运料、铺设			m2	29.52	29.52	0.10	85.00	8.50	1.02	6.00	6.12	2.00	1.16	17.78	525.03	
17	15厚现浇塑胶面层	1.材料购买、转运、基层清理修补、结合	地面	橡胶地垫	m2	13.81	13.81	0.60	85.00	51.00	1.02	120.00	122.40	20.00	13.54	206.94	2856.99	
(二)	特色挡墙																0.00	
1	场地平整	1.厚度在30cm内挖、填、找平			m2	2.92	2.92	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	8.42	
2	人工挖土方	1.挖土、装土或抛土、修整底边、边			m3	3.47	3.47	0.20	85.00	17.00			0.00	4.00	1.47	22.47	77.97	
3	回填土	1.符合设计要求的土方			m3	1.41	1.41	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	32.48	
4	素土夯实	1.素土夯实 2.夯实度≥93%			m2	2.92	2.92	0.02	85.00	1.70			0.00	1.00	0.19	2.89	8.42	
5	100mm厚碎石基层	1.买料、运料、铺设	垫层	碎石	m3	0.29	0.29	0.50	85.00	42.50	1.02	100.00	102.00	5.00	10.47	159.97	46.65	
6	100厚C15混凝土垫层	1.混凝土浇筑、振捣、养护	垫层	C15混凝土	m3	0.29	0.29	0.90	85.00	76.50	1.02	270.00	275.40	5.00	24.98	381.88	111.36	

硬景工程清单

1、综合单价计算公式J=J+D+G+H+I
 2、组价表中的材料费、人工费、机械费均为不含进项税单价。
 项目名称：龙湖苏州2015-90-14号地块西地块南段区景观工程



编号	项目	工作内容	主材标准		单位	工程量	投标人复核工程量	不含增值税综合单价(元)				综合取费	不含增值税综合单价	不含增值税总价(元)	备注		
			所在部位	主材名称				人工	材料	人工	材料					主材	主材
硬景合计																	
一 土方及其他工程																	
(一) 土方																	
1	整理绿化用地	1.厚度在30cm内挖、填、找平。			m2	16277.00	16277.00	0.02	85.00	1.70		0.00	1.00	0.19	2.89	47024.25	
2	种植土回填	1、土方内运，回填 2、按规范、图例要			m3	4883.10	4883.10	0.05	85.00	4.25	1.02	12.00	12.24	5.00	1.50	22.99	112283.47
3	地形塑造	1.场内取土。 2.人工或机械修整			m3	1161.34	1161.34	0.10	85.00	8.50		0.00	1.00	0.67	10.17	11805.02	
4	轻质陶粒回填				m3	207.00	207.00	0.10	85.00	8.50	1.02	160.00	163.20		12.02	183.72	38029.83
(二) 井盖																	
1	700*700雨水装饰井盖		成品	套	24.00	24.00	1.00	85.00	85.00	1.02	900.00	918.00		70.21	1073.21	25757.04	
(三) 坐凳1.09																	
	L400*180凳面光面，侧面自然面 654花岗岩整石	1.材料购买、转运、 基层清理修补、结合	地面	花岗岩	m	14.00	14.00	0.20	85.00	17.00	1.02	700.00	714.00	10.00	51.87	792.87	11100.18
(四) 景观成品家具																	
1	可回收物收集桶	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	14.00	14.00	0.00	85.00	0.00	1.00	600.00	600.00		42.00	642.00	8988.00	
2	有害垃圾收集桶	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	14.00	14.00	0.00	85.00	0.00	1.00	600.00	600.00		42.00	642.00	8988.00	
3	其他垃圾收集桶	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	31.00	31.00	0.00	85.00	0.00	1.00	800.00	800.00		56.00	856.00	26536.00	
4	分类果壳箱	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	13.00	13.00	0.00	85.00	0.00	1.00	900.00	900.00		63.00	963.00	12519.00	
5	景观休闲座椅一	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	16.00	16.00	0.00	85.00	0.00	1.00	4,000.00	4000.00		280.00	4280.00	68480.00	
6	景观休闲座椅二	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	3.00	3.00	0.00	85.00	0.00	1.00	4,000.00	4000.00		280.00	4280.00	12840.00	
7	成品花钵	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	30.00	30.00	0.00	85.00	0.00	1.00	1,250.00	1250.00		87.50	1337.50	40125.00	
8	成品雕塑	成品设施由专业厂家供货，业主、设	成品	套	3.00	3.00	0.00	85.00	0.00	1.00	8,000.00	8000.00		560.00	8560.00	25680.00	
9	树穴位装饰 A:φ80mm×300mm树影圈木桩,顶部削尖防腐处理后,埋	树穴位装饰 A		个	29.00	29.00	0.70	85.00	59.50	1.02	300.00	306.00	20.00	26.99	412.49	11962.07	
10	树穴位装饰 B-1:复合树脂皮(100*60*20),不露土	树穴位装饰 B-1		个	11.00	11.00	0.20	85.00	17.00	1.02	80.00	81.60	5.00	7.25	110.85	1219.37	
11	树穴位装饰 B-2:φ20-30mm鹅卵石立铺	树穴位装饰 B-2		个	11.00	11.00	0.70	85.00	59.50	1.02	200.00	204.00	20.00	19.85	303.35	3336.80	
二 33#-34#游乐场一																	
0.00																	